



ETS YAYEH CONSTRUCTION

CONCEPTION – DESIGN - ETUDE ET REALISATION DE PROJETS –
PRESTATIONS DE SERVICES

B.P. : 12206 YAOUNDE Tél : (237) 77 64 57 81/ 99 30 07 53/ 33 02 70 99

Email : akonoyves@yahoo.fr

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ABRITANT LES REFECTOIRES D'UNE ECOLE AU LIEU DIT MFIDA

DEVIS ESTIMATIF

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.U | MONTANT |
|------------|--|------------|------|---------|-----------|
| I | IMPLANTATION & TERRASSEMENT | | | | |
| I.0 | FOUILLES EN RIGOLE | ML | 125 | 1 000 | 125 000 |
| I.1 | FOUILLES EN Puits | U | 35 | 550 | 19 250 |
| I.2 | CHASSE D'IMPLANTATION | ENS | FF | 50 000 | 50 000 |
| I.3 | LATTES | U | 50 | 1 600 | 80 000 |
| I.4 | SOUS TOTAL I | | | | 274 250 |
| II | FONDATION | | | | |
| II.0 | CIMENT CPJ35 | Tonne | 5,25 | 110 000 | 577 500 |
| II.1 | AGGLOS DE 20x20x40 | U | 1620 | 350 | 567 000 |
| II.2 | SABLE | VOY/20T | 1 | 160 000 | 160 000 |
| II.3 | GRAVIER 5/15 | VOY/20T | 1 | 375 000 | 375 000 |
| II.4 | PLANCHE DE COFFRAGE | U | 35 | 2 500 | 87 500 |
| II.5 | LATTES DE COFFRAGE | U | 25 | 1 600 | 40 000 |
| II.6 | FER A BETON HA8 | BARRES/11M | 77 | 4 200 | 323 400 |
| II.7 | FER A BETON RL6 | BARRES/11M | 52 | 1 600 | 83 200 |
| II.8 | FIL D'ATTACHE | RLEAUX | 5 | 1 500 | 7 500 |
| II.9 | POINTES DE 80 | PAQUET | 3 | 4 500 | 13 500 |
| II.10 | POINTES DE 90 | PAQUET | 1 | 4 500 | 4 500 |
| II.11 | TOTAL MATERIAUX | | | | 2 239 100 |
| II.12 | MAIN D'ŒUVRE | | | | 895 640 |
| II.13 | SOUS TOTAL II | | | | 3 134 740 |
| III | ELEVATION | | | | |
| III.0 | CIMENT CPJ35 | Tonne | 8,81 | 110 000 | 969 100 |
| III.1 | AGGLOS DE 15x20x40 | U | 4860 | 250 | 1 215 000 |
| III.2 | SABLE | VOY/20T | 2 | 160 000 | 320 000 |
| III.3 | GRAVIER 5/15 | VOY/20T | 1 | 375 000 | 375 000 |
| III.4 | PLANCHE DE COFFRAGE | U | 30 | 2 500 | 75 000 |
| III.5 | LATTES DE COFFRAGE | U | 30 | 1 600 | 48 000 |
| III.6 | FER A BETON HA8 | BARRES/11M | 109 | 4 200 | 457 800 |
| III.7 | FONDS DE 15 | U | 20 | 1 800 | 36 000 |
| III.8 | FER A BETON RL6 | BARRES/11M | 70 | 1 600 | 112 000 |
| III.9 | FIL D'ATTACHE | RLEAUX | 11 | 1 500 | 16 500 |
| III.10 | POINTES DE 80 | PAQUET | 5 | 4 500 | 22 500 |
| III.11 | POINTES DE 70 | PAQUET | 1 | 4 500 | 4 500 |
| III.12 | POINTES DE 90 | PAQUET | 3 | 4 500 | 13 500 |
| III.13 | TOTAL MATERIAUX | | | | 3 664 900 |



ETS YAYEH CONSTRUCTION

**CONCEPTION – DESIGN - ETUDE ET REALISATION DE PROJETS –
PRESTATIONS DE SERVICES**

B.P. : 12206 YAOUNDE Tél : (237) 77 64 57 81/ 99 30 07 53/ 33 02 70 99

Email : akonoyves@yahoo.fr

| | | | | | |
|--------|---|----------|-------|---------|-----------|
| III.14 | MAIN D'ŒUVRE | | | | 1 465 960 |
| III.15 | SOUS TOTAL III | | | | 5 130 860 |
| IV | ENDUITS ET DALLAGE SOLS | | | | |
| IV.0 | CIMENT CPJ35 | Tonne | 22,35 | 110 000 | 2 458 500 |
| IV.1 | SABLE | VOY/20T | 6 | 160 000 | 960 000 |
| IV.2 | GRAVIER 5/15 | VOY/20T | 2 | 375 000 | 750 000 |
| IV.3 | TOTAL MATERIAUX | | | | 4 168 500 |
| IV.4 | MAIN D'ŒUVRE | | | | 1 667 400 |
| IV.5 | SOUS TOTAL IV | | | | 5 835 900 |
| V | PLAFONDS | | | | |
| V.0 | PLAFONITES EP 4CM | FEUILLES | 98 | 4 700 | 460 600 |
| V.1 | LATTES EN BOIS DUR | U | 250 | 2 200 | 550 000 |
| V.2 | POINTES DE 80 | PAQUET | 15 | 4 500 | 67 500 |
| V.3 | POINTES TOC DE 80 | PAQUET | 12 | 4 500 | 54 000 |
| V.4 | POINTES DE 30 | PAQUET | 3 | 4 500 | 13 500 |
| V.5 | TOTAL MATERIAUX | | | | 1 145 600 |
| V.6 | MAIN D'ŒUVRE | | | | 458 240 |
| V.7 | SOUS TOTAL V | | | | 1 603 840 |
| VI | OUVERTURES | | | | |
| VI.0 | PORTES PLEINES DE 90x210 EN BOIS DUR Y COMPRIS CADRE, SERRURE A CANNON, PAUMELLES ET TOUTES SUGGESTIONS | U | 7 | 65 000 | 455 000 |
| VI.1 | PORTES PLEINES DE 70x210 EN BOIS DUR Y COMPRIS CADRE, SERRURE A CANNON, PAUMELLES ET TOUTES SUGGESTIONS | U | 7 | 55 000 | 385 000 |
| VI.2 | PORTES PLEINES DE 150x210 DOUBLE BATTANT EN BOIS DUR Y COMPRIS CADRE, SERRURE A CANNON, PAUMELLES ET TOUTES SUGGESTIONS | U | 5 | 105 000 | 525 000 |
| VI.3 | FENETRES PERSIENNES DE 200x110 AVEC CADRE EN BOIS DUR ET CHASSIS NACO Y COMPRIS LAMES NACO ET TOUTES SUGGESTIONS | U | 5 | 30 500 | 152 500 |
| VI.4 | FENETRES PERSIENNES DE 120x110 AVEC CADRE EN BOIS DUR ET CHASSIS NACO Y COMPRIS LAMES NACO ET TOUTES SUGGESTIONS | U | 4 | 27 500 | 110 000 |
| VI.5 | FENETRES PERSIENNES DE 70x75 AVEC CADRE EN BOIS DUR ET CHASSIS NACO Y COMPRIS LAMES NACO ET TOUTES SUGGESTIONS | U | 7 | 20 500 | 143 500 |
| VI.6 | SOUS TOTAL VI | | | | 1 771 000 |
| VII | TOITURE | | | | |
| VII.0 | TOLE ALU 6/10 DE 6M | FEUILLES | 80 | 29 850 | 2 388 000 |
| VII.1 | TOLE FAITIERE DE 2M | U | 35 | 4 640 | 162 400 |
| VII.2 | TOLE NOUES ALUZINC EN U DE 2M | U | 8 | 6 850 | 54 800 |



ETS YAYEH CONSTRUCTION

CONCEPTION – DESIGN - ETUDE ET REALISATION DE PROJETS –
PRESTATIONS DE SERVICES

B.P. : 12206 YAOUNDE Tél : (237) 77 64 57 81/ 99 30 07 53/ 33 02 70 99

Email : akonoyves@yahoo.fr

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|------|---------|---|
| VII.3 | LATTES EN BOIS DUR DE 5x5x5.00 | U | 185 | 2 200 | 407 000 |
| VII.4 | BASTAINGS 3x15x5.00 | U | 215 | 7 800 | 1 677 000 |
| VII.5 | FIXATIONS COMPLETES | U | 1260 | 450 | 567 000 |
| VII.6 | PLANCHES DE RIVES DE 3x30x5.00 | U | 17 | 6 800 | 115 600 |
| VII.7 | POINTES DE 80 | PAQUET | 10 | 4 500 | 45 000 |
| VII.8 | POINTES DE 90 | PAQUET | 6 | 4 500 | 27 000 |
| VII.9 | POINTES DE 120 | PAQUET | 4 | 4 500 | 18 000 |
| VII.10 | POINTES DE 60 | PAQUET | 1 | 4 500 | 4 500 |
| VII.11 | TOTAL MATERIAUX | | | | 5 461 800 |
| VII.12 | MAIN D'ŒUVRE | | | | 2 184 720 |
| VII.13 | SOUS TOTAL VII | | | | 7 646 520 |
| VIII | PEINTURE | | | | |
| VIII.0 | PANTEX 800 OU SIMILAIRE | POT/30KG | 17 | 53 360 | 907 120 |
| VIII.1 | PANTEX 1300 OU SIMILAIRE | POT/30KG | 5 | 96 350 | 481 750 |
| VIII.2 | EMAIL A BLANC | POT/20KG | 2 | 82 500 | 165 000 |
| VIII.3 | TEINTES AU CHOIX CEP | U | 20 | 3 000 | 60 000 |
| VIII.4 | ACCESSOIRES DIVERS | ENS | FF | 150 000 | 150 000 |
| VIII.5 | DILUANT SYNTHETIQUE | BDON/20L | 1 | 32 315 | 32 315 |
| VIII.6 | TOTAL MATERIAUX | | | | 1 796 185 |
| VIII.7 | MAIN D'ŒUVRE | | | | 718 474 |
| VIII.8 | SOUS TOTAL VIII | | | | 2 514 659 |
| | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 27 911 769 f 42 941 euro |

ARRETER LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE VINGT SEPT MILLIONS
NEUF CENT ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF FRANCS CFA

Fait A YDE, LE 31/12/08



Yigman Akono Yves E. H.
TECHNICIEN SUPERIEUR DE
GENIE CIVIL